

# Ré-ensablement des plages du Moulleau, Pereire et Pyla Nord

Les travaux de réensablement des plages du Moulleau/Nord Pyla/Péreire débutent à partir du 20 avril et vont durer jusqu'au 30 juin. Cette opération est réalisée par la drague syndicale DRAGON du SIBA.

La réalisation de ces travaux répond au double objectif de réensablement des plages et d'accessibilité à la jetée du Moulleau.

Les zones de dragage se situeront à proximité de la jetée du Moulleau (3 passes de 25m de large sont prévues).

Le sable prélevé par la drague syndicale sera déposé sur les plages au nord de la jetée du Moulleau au niveau de la plage des Arbousiers.

Ces travaux vont nécessiter l'intervention :

- de la drague aspiratrice stationnaire DRAGON ; du remorqueur « SIBA II »,
- des installations maritimes habituelles (conduites...),

Ils feront l'objet :

- tout au long du chantier, d'un suivi précis par GPS ;
- à la fin du dragage, d'un contrôle bathymétrique, à l'aide des équipements de la vedette bathymétrique SIBA I.